

- **LISTADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION DEL AÑO 2023, FONDOS PROVENIENTES DE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA.**

	Municipalidad de Guastatoya
	Barrio El Calvario, Guastatoya, El Progreso
	de lunes a viernes de 8:00 am a 16:30 pm
	79451594
	Edgar Aníbal Chávez Palencia
	Dulce Alejandra Orellana Pineda
	05 DE JULIO del 2023
	AGOSTO del 2023

LISTADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION DEL AÑO 2023, FONDOS PROVENIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE GUSTATOYA, EL PROGRESO.

1	312750	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO CASERIO EL CHILAR, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO	CONSIESTE EN 1634 METROS CUADRADOS DE TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO, 1634METROS CUADRADOS DE DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, RETIRO Y ACARREO DE ADOQUIN EXISTENTE, 5 UNIDADES REPARACIONDE BROCALES DE POZOS DE VISITA, 330 METROS CUBICOS CORTE DDE CAJUELA, 1634 DE METROS CUADRADOS DE REACONDICIONAMI ENTO DE SUBRASANTE, 1634 METROS CUADRADOS DE BASE GRANULAR (E=0.15M), 1560 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (E=0.15M) 4000 PSI, 480 METROS	CASERIO EL CHILAR, ALDEA CASAS VIEJAS	Q1,681,386.00	32-0101-0014, 32-0101-0018	SEIS MESES CALENDARIO	17,501.00	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA REYES	ARNULFO OTTONIEL REYES SANTOS	14-2023

2	306444	MEJORAMIENTO DE CALLE CON PAVIMENTO BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	EL PROYECTO CONSISTE EN 512 METROS LINEALES TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO, 3120 METROS CUADRADOS DE DEMOLICION ESTRUCTURAS EXISTENTES, RETIRO Y ACARREO DE ADOQUIN EXISTENTE, 11 UNIDADES DE REPARACION DE BROCALES DE POZOS DE VISITA. 1092 METROS CUBICOS CORTE DE CAJUELA, 3120 METROS CUADRADOS DE REACONDICIONAMI ENTO DE LA SUBRASANTE, 3120 METROS CUADRADOS BASE GRANULAR (E=0.15 MTS), 3120 METROS CUADRADOS PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (E=0.15 MTS) 4000 PSI, 1004 METROS LINEALES DE BORDILLO, 1532.24 METROS LINEALES	SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA	Q2,999,880.00	21-0101-0001, 29- 0101-0002 Y 29- 0101-0003	SEIS MESES CALENDARIO	2,000.00	MULTISERVICIOS PL	EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA	15-2023
---	--------	---	--	-------------------------------	---------------	---	--------------------------	----------	----------------------	---	---------

3	312730	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO	EL PROYECTO CONSISTE EN 78 METROS DE TRAZO Y ESTAQUEADO, 378 METROS CUADRADOS DE NIVELACION DE SUB BASE, 358 METROS CUADRADOS DE COLOCACION + COMPACTACION DE BASEGRANULAR DE ESPESOR DE 0.10 MTS. 303 METROS CUADRADOS DE COLOCACION E ADOQUIN TRAFICO LIVIANO, 303 METROS CUADRADOS CAMA DE ASIENTO DE ARENA, 61 METROS LLAVE DE CONFINAMIENTO, 78 METROS DE BORDILLO PREFABRICADO, 78 METRO CUNETAS TIPO L, 1 UNIDAD DE LIMPIEZA FINAL.	ALDEA PATACHE	Q199,995.00	32-0101-0015	TRES MESES CALENDARIO	215	CODIMSA	BYRON OTONIEL ORELLANA ALDANA	16-2023
---	--------	--	--	---------------	-------------	--------------	-----------------------	-----	---------	-------------------------------	---------

4	312759	MEJORAMIENTO DE CALLE CON ADOQUIN SECTOR LA ASCENSION, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	EL PROYECTO CONSISTE EN 1590.30 METROS CUADRADOS TRAZO, ESTAKEADO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO, 1590.30 TROS CUADRADOS DE DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTE, RETIRO Y ACARREO DE ADOQUIN EXISTENTE, 3 UNIDADES DE REPARACION DE BROCALES DE POXS DE VISITA, 1590.30 METROS CUADRADOS DE CORTE DE CAJUELA, 1590.30 METROS CUADRADOS DE REACONDICIONAMIENTO DE LA SUBRASANTE, 1527.70 METROS CUADRADOS DE BASE GRANULAR (E=0.15M), 127.70 METROS CUADRADOS DE CAPA DE ARENA DE RIOO (E=0.03M), 2 UNIDADES DE	SECTOR LA ASCENSION, BARRIO EL PORVENIR	Q1,336,663.05	32-0101-0015	TRES MESES CALENDARIO	11,189.00	DESARROLLOS DE PROYECTOS E INVERSIONES DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	WILLIAM ARCHILA ORELLANA	19-2023

5	312725	MEJORAMIENTO O CALLE CON ADOQUIN SECTOR DONDE YUCA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	EL PROYECTO CONSISTE EN 201 METROS DE TRAZO Y ESTAQUEADO, 1140 METROS CUADRADOS DE NIVELACION DE SUB BASE, 1051 METROS CUADRADOS DE COLOCACION + COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.10 MTS, 1051 METROS CUADRADOS DE COLOCACION DE ADOQUIN TRAFICO LIVIANO, 1051 METROS CUADRADOS DE CAMA DE ASIENTO DE ARENA, 208 METROS DE LLAVE DE COFINAMIENTO, 374 METROS DE BORDILLO PREFABRICADO, 1 UNIDAD DE LIMPIEZA FINAL	SECTOR DONDE YUCA, BARRIO EL PORVENIR	Q599,820.60	32-0101-0015	CUATRO MESES CALENDARIO	11,189.00	CONSTRUCTORA SOLAR	KELIAN GUILLERMO SOLARES ORELLANA	17-2023

6	301675	MEJORAMIENTO DE CALLE CON ADOQUIN SECTOR CALLE 8 BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	CONSTRUYE CONSIETE EN 324 METROS DE TRAZO Y ESTAKEADO, 212 METROS CUADRADOS DE RETIRO DE ADIQUIN EXISTENTE, 1800 METROS CUADRADOS DE CORTE Y NIVELACION DE SUBRASANTE, 1800 METROS CUADRADOS BASE GRANULAR COMPACTADA T=0.10, 1648 METROS CUADRADOS INSTALACION CAMA DE ARENA T=0.025M, 1648 METROS CUADRADOS INSTALACION DE ADOQUIN CONCRETO CLASE B, 646 METROS LLAVE LONGITUDINAL DE CONCRETO DE 0.10 X 0.20 M 11 METROS TUMULO CON ADQUIN RECTANGULAR, 580 METROS BORDILLO PREFABRICADO, 164 METROS LINEA	SECTOR CALLE 8 BARRIO EL PORVENIR	Q1,274,975.20	32-0101-0014 Y 32 0101-0017	SEIS MESES CALENDARIO	6,851.00	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA C.M.A.	CARLOS HUMBERTO BALCARCEL ORELLANA	18-2023
---	--------	---	--	---	---------------	--------------------------------	--------------------------	----------	---	---	---------

7	312760	MEJORAMIENTO DE CALLE CON PAVIMENTO ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO	EL PROGRESO CONSIETE EN TRABAJOS PRELIMINARES, 447 METROS CUADROS DE DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE, 447 NTROS CUADRADOS DE REPLANTEO TOPOGRAFICO, 447 METROS CUBICOS DE EXCAVACION DE DESPREDICIO T=1.00M, 447 METROS CUBICOS DE RELLENO CONTROLADO, 447 METROS CUADRADOS DE CONFORMACION DE BASE, 447METROS CUADRADOS DE COMPACTACION DE BASE, 447 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO HIDRAHULICO 4000 PSI) E=0.15M, 285 METROS DE CORTE DE JUNTAS, 285METROS DE SELLO DE JUNTAS, 130.40 METROS DE BORDILLO DE CONCRETO 240	ALDEA CASAS VIEJAS	Q616,860.00	32-0101-0015	CUATRO MESES CALENDARIO	1,373.00	CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO	JUAN ANTONIO ARCHILA ORELLANA	20-2023

8	312726	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR BENQUE VIEJO ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO	EL PROYECTO CONSISTE EN 40 METROS DE TRAZO Y ESTAKEADO, 141 METROS CUADRADOS DE NIVELACION DE SUB BASE, 133 METROS CUADRADOS DE COLOCACION + COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.10 MTS, 120 METROS CUADRADOS DE COLOCACION DE ADOQUIN TRAFICO LIVIANO, 120 METROS CUADRADOS DE CAMA DE ASIENTO DE ARENA, 22 METROS DE LLAVE DE COMFINAMIENTO, 36 METROS DE BORDILLO PREFABRICADO, 13 METROS CUADRADOS DE BADEN, 53 METROS CUBICOS DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO, 1 UNIDAD DE LIMPIEZA FINAL.	SECTOR BENQUE VIEJO ALDEA EL BARREAL	Q199,860.20	32-0101-0015	CUATRO MESES CALENDARIO	17,501.00	CONSTRUCTORA SOLAR	KELIAN GUILLERMO SOLARES ORELLANA	21-2023
---	--------	--	---	--	-------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------------------	--	---------


9	306452	CONSTRUCCION AUDITORIO CENTRO UNIVERSITARIO DEL PROGRESO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El proyecto consiste en 1.00 unidad de trazo y limpieza, 225.00 m3 de excavación, 193.00 m3 conformación de suelo cemento en zapatas t=0.60m y 0.50m de sobre ancho, F'c=210kg/cm2, 8.00 u. zapatas z-1 de 2.20m T=0.35m refuerzo No. 5@0.14m ambos sentidos, F'c=210kg/cm2, 11.00 u. zapatas z-2 de 1.45 x 1.45m T=0.25m refuerzo No. 4@0.12m ambos sentidos, F'c=210 kg/cm2, 36.00 u. Zapatas z-3 de 1.25 x 1.25m T=0.25m refuerzo No. 4@0.12m ambos sentidos, F'c=210kg/cm2, 148.00M cimiento corrido cc-1, ancho 0.80m, T=0.25m, refuerzo 6No.4+ESL.No.4@0.15m, F'c=21 0kg/cm2; 134.00 M cimiento corrido cc-2, ancho 0.60m, T=0.25m, refuerzo 5No.3 + ESL No. 3@0.20m, F'c=210kg/cm2; 50.00 M cimiento corrido cc-3, ancho 0.40m, T=0.20m, refuerzo 3No.3 + ESL No. 3@0.20m, F'c=210 kg/cm2; 139.00 M columna c-1 de 0.40 x 0.40m refuerzo 4No.8 + 4No.6 Est.+2Esl.No.3, F'c=210 kg/cm2; 231.00 M columna c-2 de 0.25 x 0.25 m refuerzo 4No.5 + 4No.4 Est. No.3, F'c=210kg/cm2; 514.00 M columna C-3 de 0.14x0.15m refuerzo 4No.4 Est. No.2@0.15m, F'c=210kg/cm2; 78.00 M columna c-4 de 0.14 de ancho refuerzo 6No.3 Est. No.2@0.15m, F'c=210kg/cm2; 6.00 M columna C-5 de 0.10 de ancho refuerzo 3No.3 Est. No.2@0.15m, F'c=210kg/cm2; 83.00 m columna c-6 de 0.10 de ancho de refuerzo 2No.3 Est. No.2@0.15m, F'c=210kg/cm2; 13.00M columna c-A de 0.30 x 0.70m	CENTRO UNIVERSITARIO DEL PROGRESO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 1,999,802.60	21-0101-0001	SEIS MESES CALENDARIO	24,821	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA REYES	ARNULFO OTTONIEL REYES SANTOS	25-2023
---	--------	---	--	--	-----------------	--------------	--------------------------	--------	--	-------------------------------------	---------


10	306471	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR LA ASCENCION, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	. El proyecto CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR LA ASCENCION, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO: 451 M2 de preliminares (trazo, nivelación, limpia, chapeo, destronque, cierre perimetral y bodega); 1 unidad de sistema de drenaje pluvial; 1 unidad de sistema de electricidad; 72 ml de jardineras; 115 ml de bancas; 99.10 m2 de banqueta de adoquín; 90 m2 de pérgolas de concreto; 230 m2 de piso de baldosa de concreto; 30 ml de bordillo prefabricado; 1 unidad de pintura general; 1 unidad de juegos infantiles; 79.80 m2 de piso de alfombra sintética para área de juegos infantiles ; 4 unidades de máquinas para ejercicio; 19.20 ml de barandales; 2 unidades de portones; 27 m2 de módulos de baños.	SECTOR LA ASCENCION, BARRIO EL PORVENIR	1,599,200.90	22-0101-0001	OCHO MESES CALENDARIO	1500	MULTISERVICIOS PL	EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA	24-2023
----	--------	--	---	--	--------------	--------------	--------------------------	------	----------------------	---	---------

11	306445	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PRORESO	El Proyecto CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO: 807.60 m2 de limpieza y demolicion; 807.60 replanteo topografico, 340.70 corte y conformacion de plataformas, 79.10 m3 de relleno y conformacion de plataforma, 189.50 ml cimiento corrido 1, 93.40 ml cimiento corrido 2, 1.30 ml columna c3, 186.90 columna c4, 25.40 ml columna c5, 266.60 ml solera 1, 14.50 ml solera 2, 93.40 ml solera 3, 40.50 m2 levantado de muro con pin de refuerzo no.3, 172.40 levantado de muros, 28 ml bancas en muro, 7 unidad de banca de concreto, 1 global de instalacion de agua pluvial de conjunto, 1 global instalaciones de aguas negra de conjunto, 1 global instalaciones de agua potable de conjunto, 1 global instalaciones electricas de conjunto, 198.90 m2 de piso de loseta alermica, 380.10 m2 de piso de adoquin decorativo, 36.40 m2 de gradas, 177.90 repello, 177.90 m2 fachaleta, 103.10 m2 de jardinizacion, 114.60 ml de barandal, 20 unidad de zapata z-1, 20 unidad de columna c-1	ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 1,399,800.00	21-0101-0001 31- 0151-0002	OCHO MESES CALENDARIO	1,052	CONSTRUCTORA CRL9	LEONEL AMILCAR CHACON ROSALES	26-2023
----	--------	--	--	--	-----------------	-------------------------------	--------------------------	-------	----------------------	----------------------------------	---------

12	312746	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El proyecto CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO: 215 m2 de trazo, 215 m2 de nivelacion y compactacion, 36 ml de zanjeo islas, 36 ml de cimentacion islas, 27 unidades de columnas Islas, 68 ml soleras islas, 54 m2 de levantado de muro de islas, 10 unidades de construccion de bancas, 20 m2 de martelinado bancas, 54 m2 repello de islas, 43 ml icimiento de muro perimetral, 14 unidades de zapatas de muro perimetral, 28 unidades de columnas de muro perimetral, 34 m2 de levantado de muro perimetral, 135 m2 de pisos parque, 118 ml de sistema hidraulico parque, 52 ml de sistema pluvial parque, 6 unidades de sistema de iluminacion, 3 unidades de maquinas de ejercicio, 1 unidad de juego infantil, 1 unidad	ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 350,000.00	32-0101-0015	OCHO MESES CALENDARIO	1,111	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR	BRENDA MARGARITA ARCHILA DEL CID DE CRUZ	23-202332

13	312709	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO RL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	El proyecto consiste 26 metros lineales de limpieza de muro y carpeta existente, 180 metros cúbicos de excavación, 26 metros lineales de cimiento corrido para muro, 122 metros cúbicos de fundición de muro de concreto ciclópeo, 70 metros cúbicos de relleno controlado lado activo de muro, 26 metros lineales de levantado de muro de block y maila sobre muro de contención, 252 metros cuadrados de preparación de sub base de pavimento, 252 metros cuadrados de preparación de base de pavimento, 252 metros cuadrados de pavimento de 0.12M + electromalla, 70 metros de bordillo	COLONIA NUEVA VIDA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	899,748.00	32-0101-0014 Y 32-0101-0017	SEIS MESES CALENDARIO	11,118	MULTISERVICIOS PL,	EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA	22-2023
----	--------	--	---	---	------------	-----------------------------	-----------------------	--------	--------------------	-----------------------------------	---------


 Edgar Anibal Chavez Palencia
 Director Municipal de Planificación
 Municipalidad de Guastatoya



• LISTADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION DEL AÑO 2023, FONDOS PROVENIENTES DE CONSEJO DE DESARROLLO, MUNICIPALIDAD, CONSEJO COMUNITARIO (COCODE) DE GUASTATOYA.

No.	SINP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	296365	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL OBRAJE, GUASTATOYA, EL PROGRESO	EL PROYECTO CONSISTE EN 556 METROS LINEALES DE TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO, 125 METROS CÚBICOS TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 125m3, 556 METROS LINEALES TUBERIA PVC DE 1" 160psi, 3 UNIDADES DE VÁLVULA DE PASO, 1 UNIDAD DE HOPICLORADOR DE PASTILLA, 8.55 METROS CUADRADOS DE BODEGA, 70 METROS LINEALES MURO DE CIRCULACIÓN. SEGÚN ESTUDIO Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O ESPECIALES ADJUNTAS.	ALDEA EL OBRAJE	Q890,765.70	21-0101-0001, 31-0101-0004, 31-3101-0002	SEIS MESES CALENDARIO	24,821.00	CONSTRUCTORA SOLAR	KELIAN GUILLERMO SOLARES ORELLANA	abr-23

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
2	296363	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MORALES, GUASTATOY A, EL PROGRESO	EL PROYECTO CONSISTE EN 210 METROS LINEALES DE TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO , 125 METROS CÚBICOS DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 125m3, 150 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC DE 3" 315 psi, 60 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC DE 2" 60 psi, 3 UNIDADES DE VALVULA DE PASO, 1 UNIDAD DE HIPOCLORADO DE PASTILLA, 8.55 METROS CUADRADOS DE BODEGA, 113 METROS LINEALES MURO DE CIRCULACION , 1 UNIDAD DE ROTULO DE IDENTIFICACION.	ALDEA LAS MORALES	Q885,690.00	21-0101-0001, 31-0101-0004, 31-3101-0002	SEIS MESES CALENDARIO	24,821.00	CONSTRUCTORA SOLAR	KELIAN GUILLERMO SOLARES ORELLANA	may-23

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
3	296082	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	EL PROYECTO CONSISTE EN 60 METROS DE TRABAJOS PRELIMINARES, CONSTRUCCION DE AULAS, INSTALACION ELECTRICA, EQUIPAMIENTO DE AULAS, EQUIPO CONTRA INCENDIOS, BAÑOS, INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS, PISO DE GRANITO, PISO DE CONCRETO, RAMPAS DE INGRESO, INSTALACION DE DRENAJES Y CONEXION DE DRENAJES A COLECTOR PUBLICO.	ALDEA SANTA LUCIA	Q800,672.00	21-0101-0001, 31-0101-0004, 31-3101-0002	CINCO MESES CALENDARIO	150	CONSTRUCTORA OGO	OMAR GUDIEL ORELLANA	sep-23

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
4	299982	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIERRA BLANCA GUASTATOY A EL PROGRESO	EL PROYECTO CONSISTE EN 4,392 METROS CUADRADOS DE LIMPIA Y CHAPEO Y DESTRONQUE, 610 METROS LINEALES DE TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO, 614.40 METROS CUBICOS DE CORTE EN ROCA, 16 METROS LINEALES DE SUMINISTRO E INTALACION DE ALCANTARILLA METALICA DE 30 PULGADAS DE DIAMETRO, 18.40 METROS CUBICOS DE CAJAS DE CABEZALES DE CONCRETO CICLOPEO, 1,815 METROS CUBICOS DE CORTE DE CAJUELA + EXCAVACION NO CLASIFICADA Y ACARREO DE MATERIAL, 2 UNIDADES DE DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, 4,392 METROS CUADRADOS DE BASE GRANULAR	ALDEA TIERRA BLANCA	Q2,770,144.20	21-0101-0001, 31-0101-0004, 31-3101-0002	SEIS MESES CALENDARIO	1,200.00	DESARROLLOS DE PROYECTOS E INVERSIONES CENTROAMERICA SOCIEDAD ANODIMA	WILLIAM ARCHILA ORELLANA	dic-23

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
5	296362	MEJORAMIENTO O SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA CUEVA DEL NEGRO, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO	LEY NOTIFICADO CONSISTE EN 190 METROS CUADRADOS DE TRABAJOS PRELIMINARES (LIMPIEZA, CHAPEO Y DESTRONQUE) , 740 METROS LINEALES REPLANTEO TOPOGRÁFICO , 266 METROS CUBICOS ESCAVACION PARA TANQUE, 101.70 METROS CUBICOS CONCRETO CICLOPEO, 1 UNIDAD ZAPATA, 1 UNIDAD COLUMNA, 27.60 METROS LINEALES SOLERA CORONA, 13.40 METROS LINEALES VIGA V-1, 44.90 METROS CUADRADOS LOSA, 740 METROS LINEALES EXCAVACION PARA INSTALACION	CASERIO LA CUEVA DEL NEGRO, ALDEA CASAS VIEJAS	Q1,193,079.80	21-0101-0001, 31-0101-0004, 31-3101-0002	SEIS MESES CALENDARIO	700	MULTISERVICIOS PL	EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA	13-2023

Edgar Anibal Chávez Palencia
Director Municipal de Planificación

