



- LISTADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION DEL AÑO 2023, FONDOS PROVENIENTES DE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA.

ENTIDAD	Municipalidad de Guastatoya
DIRECCION	Barrio El Calvario, Guastatoya, El Progreso
HORARIO DE ATENCION	de lunes a viernes de 8:00 am a 16:30 pm
TELEFONO	79451594
DIRECTOR	Edgar Aníbal Chávez Palencia
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION	Dulce Alejandra Orellana Pineda
FECHA DE ACTUALIZACION	05 de DICIEMBRE del 2023
CORRESPONDE AL MES DE	NOVIEMBRE del 2023



¡GUASTATOYA seguirá cambiando!





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	306452	CONSTRUCCION AUDITORIO CENTRO UNIVERSITARIO DEL PROGRESO, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	EL PROYECTO CONSISTE EN 1.00 UNIDAD DE TRAZO Y LIMPIEZA, 225.00 M3 DE EXCAVACIÓN, 193.00 M3 CONFORMACIÓN DE SUELO CEMENTO EN ZAPATAS T=0.60M Y 0.50M DE SOBRE ANCHO, F'C=210KG/CM2, 8.00 U. ZAPATAS Z-1 DE 2.20M T=0.35M REFUERZO NO. 5@0.14M AMBOS SENTIDOS, F'C=210KG/CM2, 11.00 U. ZAPATAS Z-2 DE 1.45 X 1.45M T=0.25M REFUERZO NO. 4@0.12M AMBOS SENTIDOS, F'C=210 KG/CM2, 36.00 U. ZAPATAS Z-3 DE 1.25 X 1.25M T=0.25M REFUERZO NO. 4@0.12M AMBOS SENTIDOS, F'C=210KG/CM2, 148.00M CIMIENTO CORRIDO CC-1, ANCHO 0.80M, T=0.25M, REFUERZO 6NO.4@ESL NO.4@0.15M, F'C=210KG/CM2; 134.00 M CIMIENTO CORRIDO CC-2, ANCHO 0.60M, T=0.25M, REFUERZO 5NO.3 + ESL. NO. 3@0.20M, F'C=210KG/CM2; 50.00 M CIMIENTO CORRIDO CC-3, ANCHO 0.40M, T=0.20M, REFUERZO 3NO.3 + ESL. NO. 3@0.20M, F'C=210 KG/CM2; 139.00 M COLUMNA C-1 DE 0.40 X 0.40M REFUERZO 4NO.8 + 4NO.6 EST.+2ESL.NO.3, F'C=210 KG/CM2; 231.00 M COLUMNA C-2 DE 0.25 X 0.25 M REFUERZO 4NO.5 + 4NO.4 EST. NO.3, F'C=210KG/CM2; 514.00 M COLUMNA C-3 DE 0.14X0.15M REFUERZO 4NO.4 EST. NO.2@0.15M, F'C=210KG/CM2; 78.00 M COLUMNA C-4 DE 0.14 DE ANCHO REFUERZO 6NO.3 EST. NO.2@0.15M, F'C=210KG/CM2; 6.00 M COLUMNA C-5 DE 0.10 DE ANCHO REFUERZO 3NO.3 ESL. NO.2@0.15M, F'C=210KG/CM2; 83.00 M COLUMNA C-6 DE 0.10 DE ANCHO DE REFUERZO 2NO.3 ESL. NO.2@0.15M, F'C=210KG/CM2; 13.00M COLUMNA C-A DE 0.30 X 0.70M REFUERZO 12NO.5 EST. NO.3, F'C=210KG/CM2; 248.00 M2 LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39M FUNDIDO EL AGUJERO 5 HILAS EN CIMENTACIÓN; 887.00 M SOLERA S-1 DE 14 X 20CM REFUERZO 4NO.3 + ESL. NO. 2@0.15M, F'C=210KG/CM2; 51.00 M SOLERA S-2 DE 10 X 20CM REFUERZO 2NO.3 + ESL. NO. 2@0.15M, F'C=210KG/CM2; 487.00 M2 LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39M; 30.00 M2 LEVANTADO DE BLOCK DE 0.09X0.19X0.39M; Y/O SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, ESPECÍFICOS Y/O ESPECIALES	CENTRO UNIVERSITARIO DEL PROGRESO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 1,999,802.60	21-0101-0001	SEIS MESES CALENDARIO	24,821	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA REYES	ARNULFO OTTONIEL REYES SANTOS	25-2023



¡GUASTATOYA seguirá cambiando!





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
2	306471	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR LA ASCENCION, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	EL PROYECTO CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR LA ASCENCION, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO: 451 M2 DE PRELIMINARES (TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIA, CHAPEO, DESTRONQUE, CIERRE PERIMETRAL Y BODEGA); 1 UNIDAD DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL; 1 UNIDAD DE SISTEMA DE ELECTRICIDAD; 72 ML DE JARDINERAS; 115 ML DE BANCAS; 99.10 M2 DE BANQUETA DE ADOQUÍN; 90 M2 DE PÉRGOLAS DE CONCRETO; 230 M2 DE PISO DE BALDOSA DE CONCRETO; 30 ML DE BORDILLO PREFABRICADO; 1 UNIDAD DE PINTURA GENERAL; 1 UNIDAD DE JUEGOS INFANTILES; 79.80 M2 DE PISO DE ALFOMBRA SINTÉTICA PARA ÁREA DE JUEGOS INFANTILES ; 4 UNIDADES DE MÁQUINAS PARA EJERCICIO; 19.20 ML DE BARANDALES; 2 UNIDADES DE PORTONES; 27 M2 DE MÓDULOS DE BAÑOS.	SECTOR LA ASCENCION, BARRIO EL PORVENIR	Q. 1,599,200.90	22-0101-0001	OCHO MESES CALENDARIO	1500	MULTISERVICIOS PL	EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA	24-2023





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
3	306445	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	EL PROYECTO CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO: 807.60 M2 DE LIMPIEZA Y DEMOLICION; 807.60 REPLANTEO TOPOGRAFICO, 340.70 CORTE Y CONFORMACION DE PLATAFORMAS, 79.10 M3 DE RELLENO Y CONFORMACION DE PLATAFORMA, 189.50 ML CIMIENTO CORRIDO 1, 93.40 ML CIMIENTO CORRIDO 2, 1.30 ML COLUMNA C3, 186.90 COLUMNA C4, 25.40 ML COLUMNA C5, 266.60 ML SOLERA 1, 14.50 ML SOLERA 2, 93.40 ML SOLERA 3, 40.50 M2 LEVANTADO DE MURO CON PIN DE REFUERZO NO.3, 172.40 LEVANTADO DE MUROS, 28 ML BANCAS EN MURO, 7 UNIDAD DE BANCA DE CONCRETO, 1 GLOBAL DE INSTALACION DE AGUA PLUVIAL DE CONJUNTO, 1 GLOBAL INSTALACIONES DE AGUAS NEGRA DE CONJUNTO, 1 GLOBAL INSTALACIONES DE AGUA POTABLE DE CONJUNTO, 1 GLOBAL INSTALACIONES ELECTRICAS DE CONJUNTO, 198.90 M2 DE PISO DE LOSETA ALERMICA, 380.10 M2 DE PISO DE ADOQUIN DECORATIVO, 36.40 M2 DE GRADAS, 177.90 REPELLO, 177.90 M2 FACHALETA, 103.10 M2 DE JARDINIZACION, 114.60 ML DE BARANDAL, 20 UNIDAD DE ZAPATA Z-1, 20 UNIDAD DE COLUMANA C-1, 65 ML DE VIGA V-1, 319.60 VIGA V-2, 38.90 M2 DE MODULOS DE BAÑOS.	ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 1,399,800.00	21-0101-0001 31-0151-0002	OCHO MESES CALENDARIO	1,052	CONSTRUCTORA CRL9	LEONEL AMILCAR CHACON ROSALES	26-2023





NO.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
4	318648	MEJORAMIENTO O CALLE CON PAVIMENTO SECTOR LA CRUCITA, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SECTOR LA CRUCITA ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO: 967 ML DE TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO, 20 ML DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA METÁLICA DE 30° DE DIÁMETRO, 7.20 M3 DE CAJAS Y CABEZALES DE CONCRETO CICLÓPEO, 1946 M3 DE CORTE DE CAJUELA, 6487.00 M2 DE REACONDICIONAMIENTO DE LA SUBRASANTE, 6487 M2 DE BASE GRANULAR (E=0.15 M), 6190 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (E=0.15 M) 4000 PSI, 3431 ML DE CORTE Y SELLO DE JUNTA, 1990 ML DE BORDILLO PREFABRICADO	ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 4,643,738.00	22-0101-0001	6 MESES CALENDARIO	3,500	CONSTRUCTOR A CRL9	LEONEL AMILCAR CHACON ROSALES	33-2023



¡GUASTATOYA seguirá cambiando!





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
5	312746	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	EL PROYECTO CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO: 215 M2 DE TRAZO, 215 M2 DE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, 36 ML DE ZANJEO ISLAS, 36 ML DE CIMENTACIÓN ISLAS, 27 UNIDADES DE COLUMNAS ISLAS, 68 ML SOLERAS ISLAS, 54 M2 DE LEVANTADO DE MURO DE ISLAS, 10 UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE BANCAS, 20 M2 DE MARTELINA BANCAS, 54 M2 REPELLO DE ISLAS, 43 ML CIMIENTO DE MURO PERIMETRAL, 14 UNIDADES DE ZAPATAS DE MURO PERIMETRAL, 28 UNIDADES DE COLUMNAS DE MURO PERIMETRAL, 34 M2 DE LEVANTADO DE MURO PERIMETRAL, 135 M2 DE PISOS PARQUE, 118 ML DE SISTEMA HIDRÁULICO PARQUE, 52 ML DE SISTEMA PLUVIAL PARQUE, 6 UNIDADES DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN, 3 UNIDADES DE MÁQUINAS DE EJERCICIO, 1 UNIDAD DE JUEGO INFANTIL, 1 UNIDAD DE LIMPIEZA FINAL.	ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 350,000.00	32-0101-0015	OCHO MESES CALENDARIO	1,111	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR	BRENDA MARGARITA ARCHILA DEL CID DE CRUZ	23-202332





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
6	318610	MEJORAMIENTO CALLE CON DOQUIN LOTIFICACION VISTA HERMOSA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA VISTA HERMOSA, GUASTATOYA, EL PROGRESO CONSISTE EN: 180.56 M DE TRAZO Y ESTAKEADO, 975 M2 DE NIVELACION DE SUB BASE, 938 M2 DE COLOCACION MAS COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.10 MTS, 916 M2 DE COLOCACION MAS ADOQUIN TRAFICO LIVIANO, 920 M2 DE CAMA DE ASIENTO DE ARENA, 183 M DE LLAVES DE CONFINAMIENTO, 361 M DE BORDILLO PREFABRICADO, 1 UNID DE LIMPIEZA FINAL.	LOTIFICACION VISTA HERMOSA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 539,800.00	32-0101-0014	5 MESES CALENDARIO	205	CONSTRUCTORA SOLAR	KELIAN GUILLERMO SOLARES ORELLANA	29-2023



¡GUASTATOYA seguirá cambiando!





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
7	318836	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO: 256 M DE TRAZO Y ESTAQUEADO, 1,101 M2 DE NIVELACIÓN DE SUB BASE, 995 M2 DE COLOCACIÓN MÁS COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.10 MTS, 995 M2 DE COLOCACIÓN DE ADOQUÍN DE TRÁFICO LIVIANO, 995 M2 DE CAMA DE ASIENTO DE ARENA, 201 M DE LLAVE DE CONFINAMIENTO, 505 M DE BORDILLO DE PREFABRICADO, 9 M2 DE RAMPA DE INGRESO, 1 UNIDAD DE LIMPIEZA FINAL.	LOTIFICACION, BRISAS DEL PINAL, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 606,203.75	32-0101-0014	4 MESE CALENDARIO	400	CONSTRUCTORA OCHOA LOPEZ	SAMUEL PROFIERO OCHOA DE LEON	31-2023



¡GUASTATOYA seguirá cambiando!





No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
8	319038	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION ALDANA MORALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION ALDANA MORALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO CONSISTE EN: 275 ML TRAZO Y ESTANQUEADO; 1485 M2 DE CORTE Y NIVELACIÓN DEL TERRENO A NIVEL DE RASANTE EXISTENTE, 1324.50 M2 DE COLOCACIÓN MAS COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.10 MTS, 1324.50 M2 CAMA DE ASIENTO DE ARENA, 1324.50 M2 DE COLOCACIÓN DE ADOQUIN TRAFICO LIVIANO, 828 ML DE LLAVES DE CONFINAMIENTO LOGITUDINALES Y TRANSVERSALES RESITENCIA DE 280 KG/ CM2, 543 ML DE BORDILLO PREFABRICADO RESITENCIA 280KG/CM2, 1 UNIDAD DE LIMPIEZA FINAL	ALDANA MORALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 874,887.75	32-0101-0014	4 MESES CALENDARIO	600	CONSTRUCTORA CRL9	LEONEL AMILCAR CHACON ROSALES	32-2023



¡GUASTATOYA seguirá cambiando!






Edgar Aníbal Chávez Palencia
Director Municipal de Planificación
Municipalidad de Guastatoya



¡GUASTATOYA seguirá cambiando!

