- **LISTADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION DEL AÑO 2021, FONDOS PROVENIENTES DE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA.**

ENTIDAD	Municipalidad de Guastatoya
DIRECCION	Barrio El Calvario, Guastatoya, El Progreso
HORARIO DE ATENCION	de lunes a viernes de 8:00 am a 16:30 pm
TELEFONO	79451594
DIRECTOR	Edgar Aníbal Chávez Palencia
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION	Kimberly Noemi Sosa Bonilla
FECHA DE ACTUALIZACION	07 de abril del 2022
CORRESPONDE AL MES DE	marzo del 2022

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	269931	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El **PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO** consiste en: 4318 m2 trabajos preliminares; 4316 m2 adecuación de terreno; 640 ml drenajes francés en cancha de juego; 241 ml colocación de bordillo prefabricado para limitar cancha de juego; 3318 m2 grama sintética: 2 unidades de porterías de juego; 262 ml circulación en área de juego.	ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q. 3,930,149.60	21-0101-0001, 22-0101-0001	NUEVE MESES CALENDARIO DESPUES DE FIRMAR EL CONTRATO	3,932.00	MULTISERVICIOS C.V.	CARLOS ARMANDO VELÁSQUEZ SANTOS	No. 29-2021, ADJUNTO CONTRATO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
2	275785	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, A UN COSTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL DAVID CORDON HICHOS BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	El **PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A UN COSTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL DAVID CORDON HOCHOS BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO** consiste en: 5,489.00 m2 trabajos preliminares; 5,489.00 m2 adecuación de terreno en cancha de juego; 840 ml drenajes francés en cancha de juego; 584 ml colocación de bordillo prefabricado para limitar cancha de juego; 4,606.00 m2 grama sintética: 2 unidades de porterías de juego; 53.00 m2 de mejoramiento de servicios sanitarios.	BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q. 4,998,063.84	42-0161-0001	NUEVE MESES CALENDARIO DESPUES DE FIRMAR EL CONTRATO	24,821.00	CONSTRUCTORA ARCHILA	HENRY EDUARDO ARCHILA SANCHEZ	No. 32-2021, ADJUNTO CONTRATO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
3	280055	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	El **PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO** consiste en: 5,500.00 M2 DE TRABAJOS RELIMINARES, 5,500.00 M2 DE ADECUACION DEL TERRENO, 936.00 ML DE DRENAJE FRANCES EN CANCHA DE JUEGO, 286.00 ML DE COLOCACION DE BORDILLO PREFABRICADO PARA LIMITAR CANCHA DE JUEGO, 4,563.00 M2 DE GRAMA SINTETICA, 2 UNIDADES DE PORTERIAS DE JUEGO.	ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q. 3,146,000.00	42-0161-0001	CINCO MESES CALENDARIO DESPUES DE FIRMAR EL CONTRATO	500.00	CONSTRUCTORA ASENCIO	SYNTHIA MAYTÉ ASENCIO LIVA	No. 38-2021, ADJUNTO CONTRATO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
4	280435	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION ALTA MIRA, BARRIO LAS JOYAS GUASTATOYA, EL PROGRESO.	El proyecto consiste en 1000 metros cuadrados de trabajos preliminares, 1000 metros cuadrados de replanteo topográfico (trazo y estaqueado), 1000 metros cuadrados de corte y nivelación del terreno a nivel e sub rasante existente, 1000 metros cuadrados de colocación +compactación de base granular de espesor de 0.15 metros, 1000 metros cuadrados de colocación de adoquín, 1000 metros cuadrados de cama de asiento de arena 2.5 centímetros, 130 metros lineales de bordillo prefabricado 0.15x0.30 centímetros o similar, 1.00 unidad de limpieza final de área de trabajo.	LOTIFICACION ALTA MIRA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q. 449,000.00	32-0101-00017	5 MESES CALENDARIO DESPUES DE FIRMAR EL CONTRATO	1,288.00	CONSTRUSU	MARIAM FRANCINY ARAGON FLORES	No. 19-2021, ADJUNTO CONTRATO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
5	283362	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA POLLERA ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	El proyecto consiste en 1300 METROS CUADRADOS DE REPLANTEO TOPOGRÁFICO, 325 METROS CÚBICOS DE CORTE DE CAJUELA (t=0.25mts), 130 METROS CÚBICOS DE COLOCACIÓN DE BASE (t=0.10mts), 1300 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 0.15cms(280kg/cm2), 480 METROS LINEALES DE CUNETA IPO "L" RESISTENCIA (210kg/cm2) Y UNA UNIDAD DE PINTADO DE BORDILLO DE CUNETA CON CAL.	SECTOR LA POLLERA ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q. 841,000.00	31-0101-0004	3 MESES CALENDARIO DESPUES DE APROBAR EL CONTRATO	7,200	CALERA Y TRANSPORTE GARCIA PAIZ	GUSTAVO ADOLFO GARCÍA PAIZ	No. 1-2022, ADJUNTO CONTRATO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
6	288420	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION ARRIVILLAGA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	EL PPROYECTO CONSISTE EN 146.00 ML DE TRAZO Y ESTAQUEADO, 890.00 M2 DE CORTE Y NIVELACION EL TERRENO A NIVEL DE RASANTE EXISTENTE, 890.00 COLOCACION + COMACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.10 MTS, 834.00 M2 DE COLOCACION DE ADOQUIN TRAFICO LIVIANO, 834.00 M2 DE CAMA DE ASIENTO DE ARENA, 450.00 ML DE LLAVES DE COFINAMIENTO (TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES), 270.00ML DE BORDILLO PREFABRICADO, 1 UNIDAD DE LIMPIEZA GENERAL.	LOTIFICACION ARRIVILLAGA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	400,000.00	21-0101-0001, 29-0101-0003	TRES MESES CALENDARIO DESPUES DE FIRMAR EL CONTRATO	200.00	CONSTRCTORA Y ELECTRICOS M. Y WALRUD	TOMÁS REYES PICÓN	11-2022

Edgar Aníbal Chávez Palencia
Director Municipal de Planificación
Municipalidad de Guastatoya