- **LISTADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION DEL AÑO 2021, FONDOS PROVENIENTES DE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA.**

ENTIDAD	Municipalidad de Guastatoya
DIRECCION	Barrio El Calvario, Guastatoya, El Progreso
HORARIO DE ATENCION	de lunes a viernes de 8:00 am a 16:30 pm
TELEFONO	79451594
DIRECTOR	Edgar Aníbal Chávez Palencia
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION	Kimberly Noemi Sosa Bonilla
FECHA DE ACTUALIZACION	8 de septiembre del 2022
CORRESPONDE AL MES DE	Agosto del 2022

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.gob.gt
www.muniguastatoya.gob.gt
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

DMP
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

LISTADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION DEL AÑO 2022, FONDOS PROVENIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE GUSTATOYA, EL PROGRESO.

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	280055	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	El **PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO** consiste en: 5,500.00 M2 DE TRABAJOS RELIMINARES, 5,500.00 M2 DE ADECUACION DEL TERRENO, 936.00 ML DE DRENAJE FRANCES EN CANCHA DE JUEGO, 286.00 ML DE COLOCACION DE BORDILLO PREFABRICADO PARA LIMITAR CANCHA DE JUEGO, 4,563.00 M2 DE GRAMA SINTETICA, 2 UNIDADES DE PORTERIAS DE JUEGO.	ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q. 3,146,000.00	42-0161-0001	CINCO MESES CALENDARIO DESPUES DE FIRMAR EL CONTRATO	500.00	CONSTRUCTORA ASENCIO	SYNTHIA MAYTÉ ASENCIO LIVA	No. 38-2021, ADJUNTO CONTRATO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
2	294950	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA ALDANA MORALES, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	EL PROYECTO CONSISTE EN 1196.25 M2 DE TRABAJOS RELIMINARES, 50 M3 DE CORTE Y EXTRACION DE MATERIALES PARA NIVELACION DE CALLE, 358.88 M3 CORTE DE CAJUELA T=0.25M, 1196.25 M2 DE CONFORMACION DE BASE Y COMPACTACION DE APORTE GRAJULAR T=0.15M, 389.30 ML DE BANQUETA DE ADOQUIN DECORATIVO, 1196.25 M2 DE CARPETA DE ADOQUIN TRAFICO PESADO, 389.30 ML DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLOS PREFABRICADO RESISTENCIA 280KG/CM2, 123 ML DE LLAVES DE COFINAMIENTO TRANSVERSAL RESISTENCIA 280KG/CM2, 23.20 ML DE RAMPA, 1 GLOBAL DE LIMPIEZA FINAL.	COLONIA ALDANA MORALES, BARRIO EL PORVENIR	Q 799,812.75	32-0101-0014	CINCO MESES CALENDARIO	500.00	CONSTRUCTORA SOLAR	KELIAN GUILLERMO SOLARES ORELLANA	18-2022

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
3	294957	MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN LOTIFICACION ARRIVILLAGA BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	EL PROYECTO CONSITE EN EL MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN LOTIFICACION ARRIVILLAGA BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO: 125 ML TRAZO Y ESTAQUEADO; 655 M2 DE CORTE DE NIVELACION D TERRENO A NIVEL DE RASANTE EXISTENTE, 655 M2 COLOCACION MAS COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.10MTS; 580 M2 DE CAMA DE ASIENTO DE ARENA; 580 M2 DE COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TRAFICO LIVIANO; 370 KG/CM2; 245 DE ML DE BORDILLO PREFABRICADO RESISTENCIA 280 KG/CM2; 1 UNIDAD DE LIMPIEZA FINAL.	LOTIFICACION ARRIVILLAGA BARRIO EL POVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 377,493.00	32-0101-0014	3 MESES CALENDARIO	24,821	MARSA INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	SAMUEL PORFIRIO OCHOA DE LEON	19-2022

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
4	269689	CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL GUASTATOYA, ELR POGRESO	EL PROYECTO CONSISTE EN EL **CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO**: INSTALACIONES SECUNDARIAS Y EQUIPAMIENTO; GARITA DE INGRESO Y EGRESO; EDIFICIO ADMINISTRATIVO; EDIFICIO DE BOVINO; EDIFICIO DE PORCINO; CORRAL PARA BOVINOS Y PORCINOS; PLANTA DE TRATAMIENTO	GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 1,499,400.00	32-0101-0014	4 MESES CALENDARIO	24,821	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA C.M. A	CARLOS HUMBERTO BALCARSEL ORELLANA	20-2022

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
5	294951	MEJORAMIENTO CALLE (ACERAS) BARRIO LA DEMOCRACIA GUASTATOYA, EL PROGRESO.	EL PROYECTO CONSISTE EN EL **MEJORAMIENTO CALLE (ACERAS) BARRIO LA DEMOCRACIA GUASTATOYA, EL PROGRESO:** 472 METROS CUADRADOS DE DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES, 422 METROS CUADRADOS DE COLOCACIÓN + COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.10 MTS., 402 METROS CUADRADOS DE COLOCACIÓN DE ADOQUIN DECORATIVO, 396 METROS LINEALES DE REMATE EN PARED, 327 METROS LINEALES DE BORDILLO PREFABRICADO, 1 UNIDAD DE LIMPIEZA FINAL.	BARRIO LA DEMOCRACIA GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 349,950.00	32-0101-0018 32-0101-0017 32-0101-0014	120 DIAS CALENDARIO	24,821	CODIMSA	BYRON OTONIEL ORELLANA ALDANA	23-2022

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
6	294952	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION LUPITA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	EL PROYECTO CONSISTE EN EL **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACIÓN LUPITA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**; 203 METROS DE TRAZO Y ESTAQUEADO, 1209.9 METROS CUADRADOS DE CORTE Y NIVELACIÓN DE SUBRASANTE, 1209.9 METROS CUADRADOS DE BASE GRANULAR COMPACTADA T=0.15, 1065 METROS CUADRADOS DE INSTALACIÓN DE CAMA DE ARENA T=.025M., 1065 METROS CUADRADOS DE INSTALACIÓN DE ADOQUÍN DE CONCRETO CLASE B, 40 METROS DE LLAVE CONFINAMIENTO TIPO A DE 0.15 X 0.30M. 4 NO 4 EST NO 3 @ 0.15, 617 METROS DE BORDILLO PREFABRICADO, 63 METROS DE LLAVE CONFINAMIENTO TIPO B, 20 METROS DE REMATE DE CALLE DE CONCRETO, 1 UNIDAD DE LIMPIEZA FINAL.	BARRIO EL PORVENIR, GUSTATOYA, EL PROGRESO	Q.823,032.00	32-0101-0014	3 MESES CALENDARIO	2,000	CONSTRUCTURA Y DISTRIBUDORA C.M.A.	CARLOS HUMBERTO BALCARCEL ORELLANA	24-2022

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE
7	294959	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ALDEA EL CALLEJON, GUSTATOYA, EL PROGRESO	EL PROYECTO CONSISTE EN EL **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ALDEA EL CALLEJON, GUASTATOYA, EL PROGRESO**: 120 ML DE TRAZO Y ESTANQUEADO; 605 M2 DE CORTE Y NIVELACIÓN DEL TERRENO A NIVEL DE RASANTE EXISTENTE; 605 M2 DE COLOCACIÓN MÁS COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.10 MTS; 530 M2 DE CAMA DE ASIENTO DE ARENA; 530 M2 DE COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TRAFICO LIVIANO; 350 ML DE LLAVE DE CONFINAMIENTO LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES RESISTENCIA DE 280 KG/CM2; 245 ML DE BORDILLO PREFABRICADO RESISTENCIA DE 280 KG/CM2; 1 UNIDAD DE LIMPIEZA FINAL.	ALDEA EL CALLEJON, GUASTATOYA, EL PROGRESO	347,574.00	32-0101-0015	3 MESES CALENDARIO	1,500	MARSA INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA.	25-2022

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE
8	288123	CONTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA ASHAGUA, GAUSTATOYA, EL PROGRESO.	EL PROYECTO **CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA ANSHAGUA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**: 136 M2 LIMPIEZA DE ARENA DE TRABAJO, 127 M2 DE CONFORMACION DE PLATAFOMA, 12 ML DE CLUMNA C-P, 33 ML DE COLUMNA C-1, 12 ML SOLERA S-1, 59 ML SOLERA S-2, 7.80 ML DE SENTADERO Y RESPALDO DE BANCA, 5.26 ML DE VIGA V-1, 14.70 MLVIGA V-2, 4 U ZAPATA Z-1, 80 MLCIMIENTO CORRIDO, 74 M2 LEVANTADO DE BLPOCK, 48 M2 REPELLO GRIS MAS ALISADO GRIS EN INTERIOR DE JARDINERA, 14 M2 REPELLO MAS CERNIDO EN PAREDCOLINDATE, 12 ML CLOCACION DE TEJA EN MURO COLINDANTE, 274ML UNDICION DE AAGUJEROS DE BLOCK EN MIRO DE JARDINERA, 85 M2 DE INSTALACION DE PISO TIPO BALDOSA EN AREA DE PARQUE, 26.95 M2 INSTALACION DE BALOSA EN CONTRAHUELLA EN JARDINERA, 1 UNIDAD DE INSTLACIONES ELECTRICAS, 1 UNIDAD DE INSTALACION HIDRAULICA, 1 UNIDAD DE JARDINACION, 1 UNIDAD PINTURA GNERAL, 3 UNIDADES JUEGOS INANTILES, 2 UNIDADES DE MAQUINAS DE HACER EJERCICIO, 140 M2 DE ADOQUIN DECORATIVO EN CALLES ALREDEDOR DE PROYECTO, 1 UNIDAD DE RETIRO DE MATEIAL.	ALDEA ANSHAGUA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 599,950.00	21-0101-000	4 MESES CALENDARIO	950	CODIMSA.	BAYRON OTONIEL ORELLANA ALDANA

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
9	294961	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ALDEA ANSHAGUA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El proyecto consiste en trabajos preliminares 500.00 metros cuadrados de retiro y demolición carpeta de rodadura existente, 542.00 metros cuadrados replanteo topográfico, 542.00 metros cuadrados corte de cajuela + excavación no clasificada y acarreo de material, 542.00 metros cuadrados tendido y compactación de capa base T=0.10M, 515 metros cuadrados pavimento de concreto hidráulico de 4,000 PSI espesor 0.12 M + electromaya 6X6 9/9 G70, 230 metros bordillo de concreto 0.10X0.15M, 4.00 metros cuadrados rampa de transición, 1.00 unidad limpieza final	ALDEA ANSHAGUA	Q 399,454.00	32-0101-0015	CINCO MESES CALENDARIO	300.00	CONSTRUSU	MARIAM FRANCINY ARAGON FLORES	27-2022

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
10	294953	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El proyecto consiste en 2575.00 metros cuadrados de demolición, 2575.00 metros cuadrados de corte, 2575.00 metros cuadrados de relleno, 2575.00 metros cuadrados de nivelación y compactación, 617.00 metros lineales de bordillo, 2482.00 metros cuadrados de fundición y 1.00 unidad de limpieza final.	BARRIO EL PORVENIR	Q. 1,696,925.00	32-0101-0014	CUATRO MESES CALENDARIO	27,000.00	MARSA INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	SAMUEL PORFIRIO OCHOA DE LEON	29-2022

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
11	288233	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El proyecto consiste en trabajos preliminares, construcción de baños, Muro de contención (plaza), Muro perimetral, Piso en plaza, Elementos de parque, Mejoramiento sistema pluvial, Muro aislado, Limpieza final, lo cual se encuentra descrito en el contrato de ejecución, el cual se adjunta.	ALDEA CASAS VIEJAS	Q 899,400.00	21-0101-0001, 31-0151-0002	SEIS MESES CALENDARIO	2,000.00	ORSON EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	WILLIAM EFRAIN YOL PEREZ	28-2022

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
12	288158	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS BORDOS ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El proyecto consiste en con 675.00 metros cuadrados de limpieza inicial, 675.00 metros cuadrados de corte, 675.00 metros cuadrados de relleno, 675.00 metros cuadrados de nivelación y compactación, 119 metros lineales de bordillo, 315 metros lineales de llaves centrales y laterales, 600.00 metros cuadrados de colocación adoquín y 1 unidad de limpieza final	SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA	Q 299,970.00	21-0101-0001	TRES MESES CALENDARIO	600.00	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR	BRENDA MARGARITA ARCHILA DEL CID DE CRUZ	31-2022

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.gob.gt
www.muniguastatoya.gob.gt
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

DMP
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
13	288247	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL SUBIBNAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	EL PROYECTO CONSISTE EN: 530 metros cuadrados retiro material e infraestructura existente, 530 metros replanteo topográfico, 505 metros cuadrados conformación de plataformas, 70 metros cuadrados banqueta de concreto + acabado, 104 metros cuadrados adoquín decorativo liviano, 134 metros cuadrados adoquín decorativo tráfico clase B 180 kg/cm2 , 4.20 metros cuadrados rampas de concreto T=0.10 parque, 10.50 metros cuadrados grama artificial + base de concreto T=0.08, 83 metros cuadrados túmulo de concreto + adoquín tráfico 280kg/cm2 , 47 metros llave de confinamiento longitudinal concreto 210kg/cm2 de 0.15x0.25, 46 metros llave de confinamiento transversal concreto 210 kg/cm2 de 0.15x0.25, 13 unidades de banca	ALDEA EL SUBINAL	Q 1,099,871.90	21-0101-0001, 32-0101-0015	SEIS MESES CALENDARIO	500.00	CONSTRUCTORA DEL ORIENTE	JORGE TONIO ARCHILA SAMAYOA	32-2022

			de concreto armado acabado alisado, 2 unidades columna arquitectónica aislada 0.20x0.20 de 3.15 metros con zapata z-1, 57 metros muro de jardineras, 2 unidades pérgolas decolumnas y vigas de concreto, 120 metros cuadrados levantado de muro colindante y columna c-3, 6 unidades poste de doble farol, 6.70 metros cuadrados portón de metal, 16 unidades instalación eléctrica, 102 metros instalación suministro de agua, 7 metros cuadrados base de concreto para maquina de ejercicio,1 unidad juego infantil de madera, 1 unidad letras luminosas "Parque Aldea El Subinal", 2 unidades basurero de levantado, losas y acabado, 50.4 metros cuadrados jardinización, 135 metros cuadrados pintura de muros y pérgolas, 1 unidad limpieza general.								

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
14	295908	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ALDEA SANTA RITA GUASTATOYA, EL PROGRESO.	EL PROYECTO CONSISTE EN: 1.00 unidad Replanteo topográfico 2,173.60 metros cuadrados Retiro y traslado de adoquín existente, 489.10 metros cuadrados demolición y retiro asfalto, 2662.70 metros cuadrados excavación, corte, carga material de desperdicio para cajuela y acarreo, 2662.70 metros cuadrados, reacondicionamiento de subrasante, 2662.70 metros cuadrados metros cuadrados material base (0.15 m), 2662.70 metros cuadrados planchas de concreto 0.15m de Espesor 4000PSI, 900.00 Metros corte y sello elastómero, 140.00 metros cuneta L 0.15m de espesor y 0.50m de ancho, 391.70 Metros Bordillo 440.05 Metros cuadrados, Banqueta con Adoquín decorativo.	ALDEA SANTA RITA	Q 2,230,011.25	22-0101-0001	SEIS MESES CALENDARIO	9,000.00	CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO	JUAN ANTONIO ARCHILA ORELLANA	30-2022

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.gob.gt
www.muniguastatoya.gob.gt
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

DMP
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
15	295247	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	EL PROYECTO CONSISTE EN: Trabajos preliminares: 3528.00 metros cuadrados de retiro y demolición de carpeta de rodadura existente, 3549.00 metros cuadrados de levantamiento y replanteo topográfico. Pavimento de Concreto Hidráulico 0.15M: 3549.00 metros cuadrados de corte de cajuela + excavación no clasificada y acarreo de material, 3549.00 metros cuadrados de reacondicionamiento de sub-rasante, 3549.00 metros cuadrados de tendido y compactación de capa base, 3528.00 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico de 4,000 PSI espesor 0.15 metros, 210.00 metros de bordillo de concreto, 1.00 unidades de limpieza final.	BARRIO MINERVA	Q 2,508,408.00	21-0101-0001, 22-0101-0001	CINCO MESES CALENDARIO	9,000.00	CONSTRUSU	MARIAM FRANCINY ARAGON FLORES	33-2022

Edgar Aníbal Chávez Palencia
Director Municipal de Planificación
Municipalidad de Guastatoya

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.gob.gt
www.muniguastatoya.gob.gt
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

DMP
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

- **LISTADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION DEL AÑO 2022, FONDOS PROVENIENTES DE CONSEJO DE DESARROLLO, MUNICIPALIDAD, CONSEJO COMUNITARIO (COCODE) DE GUASTATOYA.**

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	280824	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	El Proyecto Consiste en el **MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO:** el proyecto consiste en la distribución de agua potable: 1 unidad de bomba sumergible, 1 unidad de motor sumergible, unidad de válvula de cheque vertical, 13 tubas, 260 tubos de PVC, 260 de cable sumergible, 3 unidades de cable sumergible, 3 de electrodos de acero, 1 unidad de cabezal de acero, 1 unidad de válvula de cheque, 2 válvulas se compuerta, codos, unión transversal, 1 unidad de tee HG, 1 unidad de niple HG, 1 tapón macho, HG, 6 NIPLE HC, 1 unidad de funda de enfriamiento, 1 instalación de pruebas de equipo de bombeo, 1 unidad de panel de arranque para equipo 15 HP, 168.35 de tubería de PVC de 3" DE 250 PSI, 161.15 de tubería de PVC de 3" de 160 de PSI, 121 de excavación, 121 de compactación, 121 planilla de concreto, losa de cimentación, muro estructural, zapatas, columnas, viga, losa, repello, alisado, tapaderas de concretos, válvulas de compuertas, caja de drenaje, respiradero, escalera exterior, se estarán realizando conexiones domiciliares, demoliciones de banquetas de concretos, luego se estará haciendo reposición de las banquetas de concreto, rotulo del proyecto, muro perimetral tanque de distribución, puerta de ingreso con columnas de 25x25 cm, reforestación en el área y así contribuir en el medio ambiente.	ALDEA SATANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q.1,909,094.55	31-0101-0004 31-3101-0002 21-0101-0001	8 MESES CALENDARIO	2,500	CONSTRUFER	FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY	21-2022

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION

Edgar Aníbal Chávez Palencia
Director Municipal de Planificación
Municipalidad de Guastatoya