- **LISTADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION DEL AÑO 2021, FONDOS PROVENIENTES DE MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA.**

ENTIDAD	Municipalidad de Guastatoya
DIRECCION	Barrio El Calvario, Guastatoya, El Progreso
HORARIO DE ATENCION	de lunes a viernes de 8:00 am a 16:30 pm
TELEFONO	79451594
DIRECTOR	Edgar Aníbal Chávez Palencia
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACION	Kimberly Noemi Sosa Bonilla
FECHA DE ACTUALIZACION	04 de octubre del 2021
CORRESPONDE AL MES DE	Octubre del 2021

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	275778	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION ALTA MIRA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO	EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO **CALLE** CON ADOQUIN LOTIFICACION ALTA MIRA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO; 1000.00 M2 TRABAJOS PRELIMINARES 1000.00 M2 REPLANTEO TOPOGRÁFICO (TRAZO Y ESTAQUEADO) 1000.00 M2 CORTE Y NIVELACIÓN DEL TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE EXISTENTE 1000.00 M2COLOCACION + COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.15 MTS 1000.00 M2 COLOCACIÓN DE ADOQUÍN 1000.00 M2 CAMA DE ASIENTO DE ARENA 2.5 CMS 130.00 ML LLAVE DE CONFINAMIENTO 0.15 X 0.25 CMS 410.00 ML BORDILLO PREFABRICADO 0.15 X 0.30 CMS O SIMILAR 1.00 UNIDAD LIMPIEZA FINAL DE ÁREA DE TRABAJO	LOTIFICACION ALTA MIRA, GUASTATOYA, EL PORGRESO	Q.449,000.00	32-0101-0017	5 MESES CALENDARIO DESPUES DE LA ACTA DE INICIO	24,831.00	CONSTRUSU	MARIAM FRANCINY ARAGON FLORES	NO. 19-2021 ADJUNTO CONTRATO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
2	275774	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CASERIO BENQUE VIEJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El Proyecto Consiste en el **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CASERIO BENQUE VIEJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**; 446.00 METROS CUADRADOS DE TRABAJOS PRELIMINARES, 362.00 METROS CUADRADOS DE DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, 808.00 METROS CUADRADOS DE REPLANTEO TOPOGRÁFICO (TRAZO Y ESTAQUEADO), 808.00 METROS CUADRADOS DE CORTE Y NIVELACIÓN DEL TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE EXISTENTE, 808.00 METROS CUADRADOS DE COLOCACIÓN + COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.15 MTS, 808.00 METROS CUADRADOS DE COLOCACIÓN DE ADOQUÍN, 808.00 METROS CUADRADOS DE CAMA DE ASIENTO DE ARENA 2.5 CMS, 150.00 METROS LINEALES DE LLAVE DE CONFINAMIENTO0.15 X 0.25 CMS, 143.00 METROS LINEALES DE BORDILLO PREFABRICADO 0.15 X 0.30 CMS O SIMILAR, 1.00 UNIDAD DE LIMPIEZA FINAL DE ÁREA DE TRABAJO	CASERIO VENQUE VIEJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 398,505.60	32-0101-0014	CUATRO MESES CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL ACATA DE INICIO	24,831.00	CONSTRUSU0	MARIAM FRANCINY ARAGON FLORES	NO. 18-2021 ADJUNTO CONTRATO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
3	275777	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION MINERVA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	EL PROYECTO CONSISTE EN EL **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION MINERVA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.**; 1000.00 M2 TRABAJOS PRELIMINARES (INCLUYE DEMOLICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO EXISTENTE) 1000.00 M2 REPLANTEO TOPOGRÁFICO (TRAZO Y ESTAQUEADO) 1000.00 M2 CORTE Y NIVELACIÓN DEL TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE EXISTENTE 1000.00 M2 COLOCACIÓN + COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.15 MTS 1000.00 M2 COLOCACIÓN DE ADOQUÍN 1000.00 M2 CAMA DE ASIENTO DE ARENA 2.5 CMS 138.00 ML LLAVE DE CONFINAMIENTO 0.15 X 0.25 CMS 143.00 ML BORDILLO PREFABRICADO 0.15 X 0.30 CMS O SIMILAR 1.00 UNIDAD LIMPIEZA FINAL.	LOTIFICACION MINERVA, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 519,900.00	32-0151-0003, 32-101-0015	CUATRO MESE CALENDARIO AL DAR INICIO EL ACTA DE INICIO	24,821.00	CONSTRUSU	MARIAM FRANCINY ARAGON FLORES	NO. 17.2021 AJUNTO CONTRATO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
4	269705	MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	EL PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO LA DEMOCRACIA, CONSISTE EN: 1 UNIDAD DE TRABAJOS PRELIMINARES: 1 UNIDAD DEMOLICIÓN Y RETIRO INFRAESTRUCTURA EXISTENTE: 324.7 M2 BASE DE PARQUE NIVELACIÓN RELLENO Y COMPACTACIÓN: 41.6 ML MURO DE JARDÍN: 75.15 M2 LADINIZACIÓN: 122 M2 ALFOMBRA IMITACIÓN DE GRAMA: 24.75 ML MURO DE CIRCULACIÓN: 7 UNIDADES BANCAS DE CONCRETO: 127.55 M2 PISO DE3 PATIO: 1 UNIDAD ACOMETIDA Y SISTEMA ELÉCTRICO: 2.6 M2 RAMPA DE ACCESO: 71.2 ML BODILLA: 2 UNIDADES DE JUEGOS INFANTILES PEQUEÑOS: 19.35 ML REJILLA: 1 UNIDAD JUEGO INFANTIL GRANDE: 5 UNIDADES DE MÁQUINAS DE EJERCICIO: 1 UNIDADES PÉRGOLA: 1 UNIDAD SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA: 10 UNIDADES POSTES Y FAROLES.	BARRIO LA DEMOCRACIA	Q. 798,555.00	21-0101-0001	SEIS MESE CALENDARIO DESPUES DE REALIZAR EL ACTA DE INICIO	24,821.00	CONSTRUCTORA SOLAR	KELIAN GUILLERMO SOLARES ORELLANA	NO. 25-2021 ADJUNTO CONTRATO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
5	275770	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	El Proyecto Consiste en el **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**; demolición de carpeta existente de trabajos preliminares es de 2,700.00 metros cuadrados, replanteo topográfico de trabajos preliminares es de 1.00 unidad, en pavimento de concreto hidráulico 0.15M incluye: 2,700 metros cuadrados de corte de cajuela + excavación no clasificada y acarreo de material, 2,700 metros cuadrados de reacondicionamiento de sub-rasante, 2,700 metros cuadrados de tendido compactación de capa base, 2700 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico de 4,000 PSI espesor 0.15M, 83.00 metros cuadrados de reparación de banquetas existentes.	BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 1,828,440.00	21-0101-001, 29-0101-0002, 29-0101-0003	CINCO MESES CALENDARIOS DESPUES DE FIRMAR EL CONTRATO	24,146.00	CONSTRUSU	MARIAM FRANCINY ARAGÓN FLORES	No. 24-2021, ADJUNTO CONTRATO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
6	269835	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DE MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El Proyecto Consiste en el **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA BRISAS DE MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**; 2445 m2 trabajos preliminares; 2445 m2 replanteo topográfico (trazo y estaqueado); 2445 m2 corte y nivelación del terreno a nivel de sub rasante existente; 2445 m2 colocación + compactación de base granular de espesor de 0.15 mts; 2445 m2 colocación de adoquín; 2445 m2 cama de simiento de arena 2.5 CMS; 300 ml llave de confinamiento 0.15x0.25 CMS; 1000 ml bordillo prefabricado de 0.15 x 0.30 cms o similar; 1 unidad de limpieza final de área de trabajo.	COLONIA BRISAS DE MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 1,098,734.10	21-0101-0001, 29-0101-0002, 29-0101-0003	CIENTO VEINTE DIAS CALENDARIO DESPUES DE FIRMAR EL CONTRATO	250.00	CONSTRUCTORA ASENCIO	SYNTHIA MAYTÉ ASENCIO OLIVA	No. 26-2021, ADJUNTO CONTRATO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
7	280533	MEJORAMIENO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El Proyecto Construcción Mejoramiento Instalaciones Deportivas Y Recreativas Aldea Casas Viejas, Guastatoya, El Progreso Consiste en:275 M2 demolición de obra existente; 275 m2 conformación de plataforma; 25.60 ml columna c-p; 16 ml columna c-p 1; 37 ml solera s-1; 20 ml solera s-2; 12.10 ml sentadero y respaldo de banca; 2 unidad basurero; 24 ml viga v-1; 69 ml viga v-2; 8 zapata z-1; 31 ml cimiento corrido; 14.80 m2 levantado de block; 18 m2 repello gris+ alisado gris en interior de jardinera; 74 m2 repello+cernido en pared colindante; 37 ml colocación en teja en muro colindante; 37 ml fundición de agujero de block en muro de jardinera; 220 m2 instalación de piso tipo baldosa en área de parque; 12.20 m2 instalación de baldosa en contrahuella en jardinera; 1 unidad instalaciones eléctricas; 1 unidad instalaciones hidráulicas, 1 unidad de ladinización; 1 unidad de pintura general; 1 de retiro material sobrante.	ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 542,300.00	32-0101-0015, 21-0101-0001, 22-0101-0001	CUATRO MESES CALENDARIO DESPUES DE FIRMAR EL CONTRATO	840.00	CONSTRUCTORA DEL ORIENTE	JORGE ANTONIO ARCHILA SAMAYOA	No. 28-2021, ADJUNTO CONTRATO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
8	269938	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El Proyecto Construccion Parque Deportivo Y Recreativo Aldea Las Morales, Guastatoya, El Progreso consiste en: 79.80 m2 limpieza final; 79.80 m2 trazo; 50.00 m2 conformación de plataformas; 45.16 ml zanjeo muros; 33.66 ml cimentación muros cc1; 11.50 ml cimentación muro cc2; 62 unidad columna muros; 46.18 ml soleras muros; 20 ml soleras de remate; 40 m2 levantamiento muros; 27 m2 levantado muros pineado; 53.70 ml acabados de muros;7.80 ml alisado de muros; 53.70 m2 pintura; 25 m2 pavimento articulado; 27.65 ml bordillo; 27.00 ml banqueta de concreto; 1.60 m2 rampa de concreto; 15.28 m2 base de concreto; 15.28 m2 grama sintética; 1 global iluminación; 1 global instalación de agua; 1 global instalación de agua; 1 global drenaje pluvial; 1 unidad juego infantil; 1.50 m2 gradas.	ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 288,119.50	21-0101-0001	CUATRO MESES CALENDARIO DESPUES DE FIRMAR EL CONTRATO	700.00	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BREMAR	BRENDA MARGARITA ARCHILA DEL CID DE CRUZ	No. 30-2021, ADJUNTO CONTRATO

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.gob.gt
www.muniguastatoya.gob.gt
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

DMP
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
9	269931	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	El **PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO** consiste en: 4318 m2 trabajos preliminares; 4316 m2 adecuación de terreno; 640 ml drenajes francés en cancha de juego; 241 ml colocación de bordillo prefabricado para limitar cancha de juego; 3318 m2 grama sintética: 2 unidades de porterías de juego; 262 ml circulación en área de juego.	ALDEA ANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q. 3,930,149.60	21-0101-0001, 22-0101-0001	NUEVE MESES CALENDARIO DESPUES DE FIRMAR EL CONTRATO	3,932.00	MULTISERVICIOS C.V.	CARLOS ARMANDO VELÁSQUEZ SANTOS	No. 29-2021, ADJUNTO CONTRATO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
10	275785	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, A UN COSTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL DAVID CORDON HICHOS BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	El **PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO** consiste en: 5,489.00 m2 trabajos preliminares; 5,489.00 m2 adecuación de terreno en cancha de juego; 840 ml drenajes francés en cancha de juego; 584 ml colocación de bordillo prefabricado para limitar cancha de juego; 4,606.00 m2 grama sintética: 2 unidades de porterías de juego; 53.00 m2 de mejoramiento de servicios sanitarios.	BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q. 4,998,063.84	42-0161-0001	NUEVE MESES CALENDARIO DESPUES DE FIRMAR EL CONTRATO	24,821.00	CONSTRUCTORA ARCHILA	HENRY EDUARDO ARCHILA SANCHEZ	No. 32-2021, ADJUNTO CONTRATO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
11	280435	MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN LOTIFICACION ALTA MIRA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO	EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO **CALLE 2** CON ADOQUIN LOTIFICACION ALTA MIRA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO; 695.00 M2 TRABAJOS PRELIMINARES 695.00 M2 DE CORTE DE CAJUELA 695.00 M2 DE TRABAJOS DE NIVELACION DE LA BASE, 695.00 M2 DE COLOCACION Y COMPACTACION DE LA CAPA BASE (E=0.10 M.), 695.00 M2 DE CARPETA DE RODADURA, 270.00 ML DE BORDILLO PREFABRICADO 0.15*0.30*.05 M, 135.00 ML DE LLAVES DE COFINAMIENTO TRANSVERSAL 0.10 X 0.25 M. 1.00 UNIDAD DE PINTURA PARA BORDILLO Y CENTRO DE CALLE, 695.00 M2 DE LIMPIEZA FINAL.	LOTIFICACION ALTA MIRA, GUASTATOYA, EL PORGRESO	Q.399,625.00	42-0161-0001	3 MESES CALENDARIO DESPUES DEL ACTA DE INICIO	350.00	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA C.M.A.	CARLOS HUMBERTO BALCARCEL ORELLANA	NO. 33-2021 ADJUNTO CONTRATO

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.gob.gt
www.muniguastatoya.gob.gt
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

DMP
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
12	280055	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	El **PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO** consiste en: 5,500.00 M2 DE TRABAJOS RELIMINARES, 5,500.00 M2 DE ADECUACION DEL TERRENO, 936.00 ML DE DRENAJE FRANCES EN CANCHA DE JUEGO, 286.00 ML DE COLOCACION DE BORDILLO PREFABRICADO PARA LIMITAR CANCHA DE JUEGO, 4,563.00 M2 DE GRAMA SINTETICA, 2 UNIDADES DE PORTERIAS DE JUEGO.	ALDEA PALO AMONTONADO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q. 3,146,000.00	42-0161-0001	CINCO MESES CALENDARIO DESPUES DE FIRMAR EL CONTRATO	500.00	CONSTRUCTORA ASENCIO	SYNTHIA MAYTÉ ASENCIO LIVA	No. 38-2021, ADJUNTO CONTRATO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
13	280429	MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN, COLONIA LOS ANGELES, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN, COLONIA LOS ANGELES, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO, CONSISTE EN 166.00 ML DE TRAZO Y ESTAQUEADO, 871.00 M2 DE CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE EXISTENTE, 812.00 M2 DE COLOCACION + COMPACTACION DE BASE GRANULARDE ESPESOR DE 0.10 MTS, 812.00 M2 COLOCACION DE ADOQUIN TRAFICO LIVIANO, 812.00 M2 E CAMA DE ASIENTO DE ARENA, 168.00 ML DE LLAVE DE COFINAMIENTO, 279.00 ML DE BORDILLO PREFABRICADO, 1.00 UNIDAD DE LIMPIEZA FINAL.	COLONIA LOS ANGELES, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q. 399,500.00	42-0161-0001	CUATRO MESES CALENDARIO DESPUES DE FIRMAR EL CONTRATO	800.00	MEGA-CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE	DIEGO ANTONIO CIFUENTES MAZARIEGOS	No. 34-2021, ADJUNTO CONTRATO

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.gob.gt
www.muniguastatoya.gob.gt
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

DMP
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
14	280435	MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN, LOTIFICACION ALTA MIRA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN, LOTIFIACION ALTA MIRA, BARRIO LAS JOYAS , GUASTATOYA, EL PROGRESO CONSISTE EN 695.00 M2 DE PRELIMINARES, 695.00 M2 DE CORTE DE CAJUELA, 695.00 M2 DE COLOCACION Y COMPACTACION DE LA CAPA BASE (E=0.10 M.), 695.00 M2 DE CARPETA DE RODADURA 270.00 ML DE BORDILLO PREFABRICADO 0.15*0.30*0.50 M, 135.00 ML DE LLAVES DE CONFINAMIENTO TRANSVERSAL 0.10X0.25M. A 3000 PSI, 1.00 UMIDAD DE PINTURA PARA BORDILO Y CENTRO DE CALLE, 695.00 M2 DE LIMPIEZA FINAL.	LOTIFICACION ALTA MIRA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q. 399,625.00	42-0161-0001	TRES MESES CALENDARIO DESPUES DE FIRMAR EL CONTRATO	350.00	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA C.M.A.	CARLOS HUMBERTO BALCARCEL ORELLANA	No. 33-2021, ADJUNTO CONTRATO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
15	280439	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION VISTA HERMOSA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFIACION VISTA HERMOSA, GUASTATOYA, EL PROGRESO CONSISTE EN 166.00 ML DE TRAZO Y ESTAQUEADO, 844.00 M2 DE CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE EXISTENTE, 780.00 M2 DE COLOCACION + COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.10 MTS, 780.00 M2 DE COLOCACION DE ADOQUIN DE TRAFICO LIVIANO, 780.00M2 DE CAMA DE ASIENTO DE ARENA 63.00 ML DE LLAVE DE COFINAMIENTO, 318.00 ML DE BORDILLO PREFABRICADO, 1.00 UNIDAD DE LIMPIEZA FINAL	LOTIFICACION VISTA HERMOSA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q. 399,945.00	42-0161-0001	TRES MESES CALENDARIO DESPUES DE FIRMAR EL CONTRATO	400.00	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA C.M.A.	BYRON OTONIEL ORELLANA ALDANA	No. 35-2021, ADJUNTO CONTRATO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
16	269926	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	EL PROYECTO MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA, EL PROGRESO CONSISTE EN 1.00 UNIDAD DE TRAZO Y LIMPIEZA DEL LUGAR, 12.00 UNIDADES DE ZAPATAS Y PEDESTALES, 6.00 UNIDADES DE MARCOS ESTRUCCTURALES DE LAMA LLENA, 34.00 ML DE RIGIDIZANTE LATERALES, 58.00 ML DE INSTALACION DE CANALES Y BAJADAS PLUVIAL, 593.00 ML DE COSTANERADO PARA SUJECION DE LAMINA, 531.00 M2 DE CUBIERTA DE LAMINA ACANALADA CALIBRE 28, 17.30 M2 REPARACION DE PISO DE CANCHA Y LIMPIEZA FINAL.	ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q. 719,579.34	21-101-0001, 22-0101-0001	TRES MESES CALENDARIO DESPUES DE FIRMAR EL CONTRATO	1,288.00	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA REYES	ARNULFO OTTONIEL REYES SANTOS	No. 36-2021, ADJUNTO CONTRATO

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.gob.gt
www.muniguastatoya.gob.gt
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
17	281859	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN BARRIO EL POVENIR, SECTOR TERMINAL DE BUSES, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN BARRIO EL PORVENIR, SECTOR TERMINAL DE BUSES, GUASTATOYA, EL PROGRESO CONSISTE EN 125.00 ML DE TRAZO Y ESTAQUEADO, 220.00 M3 DE DEMOLICION DE TALUD EXISTENTE, 1,102.00 M2 DE CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO A NIVEL DE RASANTE EXISTENTE, 1,102.00 M2 DE COLOCACION MAS COMPACTACION	BARRIO EL PORVENIR SECTORTERMINAL DE BUSES, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q. 649,005.60	42-0161-0001	TRES MESES CALENDARIO DESPUES DE FIRMAR EL CONTRATO	2,4821.00	CONSEICO	HECTOR MANUEL ORELLANA ALDANA	No. 37-2021, ADJUNTO CONTRATO

- **LISTADO DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION DEL AÑO 2021, FONDOS PROVENIENTES DE CONSEJO DE DESARROLLO, MUNICIPALIDAD, CONSEJO COMUNITARIO (COCODE) DE GUASTATOYA.**

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
			EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO: 541.5 M2 TRABAJOS PRELIMINARES; 14 UNIDADES DE ZAPATAS DE 1.20X1.20X0.25 M; 14 UNIDADES DE								
18	263385	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVO EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	COLUMNAS DE 0.50X0,40 M; 95 ML VIGA CONECTORA DE .25X0.40 M; 14 UNIDADES COLUMNA METÁLICA TIPO WD DE 12X6X3/8; 95 ML VIGA GERDER/RIGIDIZANTE; 60 ML VIGAS PORTANTES PARA CANAL DE AGUAS PLUVIALES; 8 ML BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES; 541.5 UNIDADES DE TECHO CURVO LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 24; 54 UNIDADES TAPACANTOS O CERRAMIENTO CON LAMINA TROQUELADA; 6 UNIDADES INSTALACIÓN ELÉCTRICA ILUMINACIÓN; 42 M2 FUNCION DE PISO DE CONCRETO T=0.10; LIMPIEZA FINAL. ,	ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q. 800,743.40	21-0101.001 31-3101-0002 31-101-0004	CUATRO MESE CALENDARIO DESDE LA FECHA DE SU INICIO	2,000.00	CONSTRUCTORA TOTAL	OSCAR HUMBERTO ALDANA REYES	NO. 22-2021 ADJUNTO CONTRATO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
19	258569	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION BARRIO EL SESTEADERO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	LA ACTIVIDAD CONSISTE APROXIMADAMENTE EN 200 METROS CUADRADOS DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO EL SESTEADERO SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Q.894,750.00	21-0101-0001 31-31.01.0002 31-101-0004	CUATRO MESE CALENDARIO DEPUES DE LA FECHA DE INICIOB	600.00	CONSTRUCTORA SOLAR	KELIAN GUILLERMO SOLARES ORELLANA	NO. 20-2021 ADJUNTO CONTRATO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
			EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO: 1 UNIDAD DE TRAZO Y LIMPIEZA DEL LUGAR; 8 UNIDADES ZAPATAS Y PEDESTALES; 4 UNIDAD MARCOS ESTRUCTURALES DE ALMA LLENA; 24 ML RIGIDIZASTE LATERALES; 38 ML INSTALACIÓN DE CANALES Y BAJADAS PLUVIALES; 308 ML COSTANEADO PARA SUJECIÓN DE LÁMINA; 321 M2 CUBIERTA DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26; 11.50 M2 REPARACIÓN DE PISO DE CANCHA Y LIMPIEZA FINAL							
20	263391	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA EL PROGRESO		ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL RPOGERSO	Q. 475,754.10	21-0101.0001 31-3101-000 31-101-0004	CINCO MESES CALENDARIO DESDE LA ACTA DE INICIO	450.00	CONSTRUCTORA ASENCIO	SYNTIA MAYTE ASENCIO OLIVA	NO. 21-201 ADJUNTO CONTRATO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
21	258565	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIXTA, BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO, EL PROYECTO CONSISTE EN EL TECHADO DE LA CHANCHA Y ASÍ QUE LOS ALUMNOS SEAN BENEFICIADOS A LA HORA DE REALIZAR SU ACTIVIDAD FÍSICA	BARRIO SAN JUAN ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	450,910.67	21-0101-0001, 31-3101.0002, 31-101-0004	CINCO MESES CALENDARIO LUEGO DE LA REALIZACION DEL ACTA DE INICIO	2,000.00	CONSTRUSU	MARIAM FRANCINY ARAGON FLORES	NO. 21-2021 ADJUNTO CONTRATO

No.	SINIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
22	258572	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS MORALES GUASTATOYA, EL PROGRESO.	El Proyecto Consiste en el Mejoramiento Camino Rural Aldea Las Morales Guastatoya, El Progreso; 451 ml trabajos preliminares (limpieza y ampliación de calle); 2258 m2 replanteo topográfico; 2258 m2 corte de cajuela+ excavación no clasificada y acarreo de material; 2258 m2 reacondicionamiento de sub-rasante; 2258 m2 tendido y compactación de capa base;2258 m2 pavimento de concreto hidráulico de 4,000 PSI espesor 0.15 M; 873 m construcción de cuneta tipo L; 7.00 ml construcción de transversal tubo PVC 24"; 12.00 ml construcción de transversal tubo paralelo PVC 42"; limpieza final.	ALDEA LAS MORALES, GUASTATOYA, EL PROGRESO.	Q. 1,632,370.40	21-0101-0001, 31-3101-0002, 31-0101-0004	CIENTO CINCUENTA DIAS CALENDARIO DESPUES DE FIRMAR EL CONTRATO	800.00	CONSTRUCTORA ASENCIO	SYNTHIA MAYTÉ ASENCIO OLIVA	No. 27-2021, ADJUNTO CONTRATO

Edgar Aníbal Chávez Palencia
Director Municipal de Planificación
Municipalidad de Guastatoya

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
MUNI SIGUE CAMBIANDO
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION